

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACIÓN DE NUEVO PAVIMENTO VINÍLICO. MUNCYT_ALCOBENDAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 PAVIMENTO
01.01 m2 PAV. VINÍLICO TARALAY PREMIUM INDIANA 3788 NAURU ROLLO 2mm
 Pavimento vinílico de la marca GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT/COMFORT INDIANA 3788 NAURU, de 2 mm. de espesor calandrado, prensado, sin cargas minerales, reforzado con una malla de fibra de vidrio. Capa de uso homogénea (prensada y calandrada) de 1 mm. de espesor de PVC puro con diseño no direccional en masa. Suministrado en rollos de 2 m. de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor . 2,0 mm3 (Grupo T. D40). Indentación residual según EN 433 de 0,02 mm. Antiestático, con tratamiento fotorreticulado de laser UV PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento en la superficie tipo Sanosol con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos usados en el sector de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida. Propiedades acústicas: 8 dB absorción al ruido de impacto según EN ISO 717-2. Instalado sobre el pavimento vinílico existente, realizando todos aquellos trabajos para garantizar una base de aplicación sólida, limpia, lisa y seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras ni burbujas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante (incluido). Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bf1s). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. l/p.p. de preparación de superficie mediante adherido o levantado del pavimento de la base, aplicación de pasta niveladora donde sea preciso, alisado, recortes, juntas, solapes, soldaduras, formación de peldaños, limpieza, transporte, carga y recogida de residuos y trabajos auxiliares para dejar la unidad totalmente terminada. Puesta en obra según las recomendaciones del fabricante.

Planta 00				
Picnic	1	97,50		97,50
Aula 1	1	68,60		68,60
Almacén de aula 1	1	10,60		10,60
Aula 2	1	73,40		73,40
Almacén de aula	1	10,60		10,60
Aula 3	1	69,20		69,20
Almacén de aula 3	1	9,10		9,10

339,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACIÓN DE NUEVO PAVIMENTO VINÍLICO. MUNCYT_ALCOBENDAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01.02	m2 PAV. VINÍLICO OSMOZ COMPACT 3791 SLATE GREY ROLLO 2mm						
	<p>Pavimento vinílico de la marca GERFLOR OSMOZ COMPACT 3791 SLATE GREY de 2 mm. de espesor calandrado, prensado, sin cargas minerales, reforzado con una malla de fibra de vidrio. Capa de uso homogénea (prensada y calandrada) de 1 mm. de espesor de PVC puro con diseño no direccional en masa. Suministrado en rollos de 2 m. de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor . 2,0 mm3 (Grupo T. D40). Indentación residual según EN 433 de 0,02 mm. Antiestático, con tratamiento fotorreticulado de laser UV PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento en la superficie tipo Sanosol con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos usados en el sector de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida. Propiedades acústicas: 8 dB absorción al ruido de impacto según EN ISO 717-2. Instalado sobre el pavimento vinílico existente, realizando todos aquellos trabajos para garantizar una base de aplicación sólida, limpia, lisa y seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras ni burbujas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante (incluido). Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladilidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. I/p.p. de preparación de superficie mediante adherido o levantado del pavimento de la base, aplicación de pasta niveladora donde sea preciso, alisado, recortes, juntas, solapes, soldaduras, formación de peldaños, limpieza, transporte, carga y recogida de residuos y trabajos auxiliares para dejar la unidad totalmente terminada. Puesta en obra según las recomendaciones del fabricante.</p>						
	Planta 00						
	Control de seguridad	1			17,50		17,50
	Almacén seguridad	1			1,75		1,75
	Zonas comunes espacio central	1			131,00		131,00
	Acceso picnic	1			6,30		6,30
	Acceso aseos	1			6,90		6,90
	Acceso aula principal	1			46,50		46,50
	Acceso Nanoplanetario	1			62,10		62,10
	Rampa 00 a 01	1			154,25		154,25
	Rampa 01 a hall auditorio	1			352,00		352,00
	Planta 01						
	Zona interactivos	1			1.067,75		1.067,75
	Acceso oficinas	1			16,30		16,30
	Salida	1			31,25		31,25
	Microespacio 01	1			289,50		289,50
	Planta 02						
	Microespacio 02	1			122,30		122,30
							2.305,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACIÓN DE NUEVO PAVIMENTO VINÍLICO. MUNCYT_ALCOBENDAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.01 CAPÍTULO 02 REMATES

m

RODAPIÉ DM PINTADO ESMALTE RAL 7043

Desmontaje y retirada del antiguo rodapié, y suministro y colocación de nuevo rodapié de DM de 8x1,6 cm., pintado con esmalte satinado al agua color gris RAL 7043, fijado al paramento mediante clavos o adhesivo de montaje. Longitud medida sin incluir huecos de puertas; i/p.p. de roturas y recortes, corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones, limpieza y ocultación de la fijación por enmasillado. Carga, transporte y retirada de residuos. Totalmente colocado. Se presentará una muestra para su aprobación por parte de la DT y la Propiedad.

Planta 00

Control de seguridad

1 15,65

15,65

1 4,06

4,06

Zonas comunes espacio central

1 2,80

2,80

1 11,92

11,92

1 20,76

20,76

1 4,55

4,55

1 10,85

10,85

1 11,31

11,31

1 1,35

1,35

1 4,37

4,37

1 1,15

1,15

Acceso picnic

1 6,93

6,93

Picnic

1 42,25

42,25

Aula 1

1 32,33

32,33

Almacén aula 1

1 13,85

13,85

Aula 2

1 30,15

30,15

Almacén aula 2

1 13,85

13,85

Aula 3

1 28,16

28,16

Almacén aula 3

1 12,17

12,17

A descontar

-8 0,82

-6,56

-4 1,50

-6,00

Acceso aseos

1 4,40

4,40

1 0,35

0,35

1 0,50

0,50

1 4,15

4,15

Acceso aula principal

1 12,60

12,60

1 10,65

10,65

1 2,80

2,80

1 3,50

3,50

Acceso Nanoplanetario

1 4,70

4,70

1 2,40

2,40

1 6,05

6,05

1 2,65

2,65

1 7,10

7,10

1 7,15

7,15

1 10,40

10,40

Rampa 00 a 01

1 34,70

34,70

1 51,47

51,47

3 1,26

3,78

Rampa 01 a hall auditorio

1 26,60

26,60

1 37,65

37,65

1 41,90

41,90

1 29,90

29,90

4 1,26

5,04

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACIÓN DE NUEVO PAVIMENTO VINÍLICO. MUNCYT_ALCOBENDAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		1	0,30			0,30	
	Planta 01						
	Zona interactivos y comunes	1	35,10			35,10	
		1	1,90			1,90	
		1	3,80			3,80	
		1	23,85			23,85	
		1	3,07			3,07	
		1	6,27			6,27	
		1	20,00			20,00	
		1	6,32			6,32	
		1	21,00			21,00	
		1	0,60			0,60	
		1	2,25			2,25	
		1	5,17			5,17	
		1	0,70			0,70	
		11	1,26			13,86	
	Acceso oficinas	1	6,85			6,85	
		1	1,40			1,40	
		1	2,10			2,10	
		1	0,98			0,98	
	Salida	1	5,00			5,00	
		1	4,45			4,45	
		1	7,45			7,45	
		1	2,40			2,40	

741,16

02.02

ML

PERFIL DE REMATE TIPO RAMPA R-3151 BAGLINOX O SIMILAR

Suministro y montaje de perfil de remate tipo rampa para pavimentos a distinto nivel, R-3151 de BAGLINOX o similar, fabricado en aluminio anodizado y con fijación atomillada. Totalmente colocado, i/p.p. de piezas especiales, medios auxiliares y limpieza. Montado según las indicaciones del fabricante. Se presentará una muestra para su aprobación por parte de la DT y la Propiedad.

Planta 00

Control de seguridad	1	0,73	0,73
	1	0,83	0,83
Zonas comunes espacio central	1	2,50	2,50
	3	1,51	4,53
	1	2,00	2,00
	1	10,41	10,41
	1	31,62	31,62
Acceso aseos	3	0,83	2,49
Acceso aula principal	1	2,50	2,50
	2	1,45	2,90
Acceso Nanoplanetario	1	2,00	2,00
	3	0,83	2,49
	1	2,51	2,51
	1	1,32	1,32
Rampa 00 a 01	1	3,10	3,10
Rampa 01 a hall auditorio	1	3,00	3,00
	1	15,50	15,50
	2	0,83	1,66
	2	1,45	2,90
Planta 01			
Zona interactivos y comunes	2	0,73	1,46
	1	2,22	2,22
	1	2,13	2,13
	6	0,83	4,98
	1	5,62	5,62

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACIÓN DE NUEVO PAVIMENTO VINÍLICO. MUNCYT_ALCOBENDAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		1	1,46				1,46
		1	3,47				3,47
		1	3,80				3,80
		2	1,92				3,84
	Acceso oficinas	1	0,83				0,83
		1	1,40				1,40
		1	2,00				2,00
	Salida	1	1,95				1,95
		1	2,80				2,80
		1	0,83				0,83
	Planta 02						
	Microespacio 02	1	43,20				43,20
							176,98
02.03	ML						
	JUNTA DE DILATACIÓN EMAC-NOVOJUNTA PRO AL30 O SIMILAR						
	Suministro y montaje de junta de dilatación NOVOJUNTA PRO AL 30 de EMAC, o similar, constituida por un sistema de perfiles preformado para juntas estructurales fabricado en aluminio anodizado, para anchos de juntas de 30mm; colocación posterior a la finalización de pavimentos, con cara vista estriada antideslizante y soporte de cargas pesadas, fijación atornillada. Acabado en aluminio anodizado. I/p.p. de piezas especiales, material auxiliar, preparación de la superficie y limpieza. Montado según las indicaciones del fabricante. Se presentará una muestra para su aprobación por parte de la DT y la Propiedad.						
	Rampa 00 a 01	1	3,00				3,00
		1	2,47				2,47
	Rampa 01 a hall auditorio	1	3,00				3,00
		1	2,47				2,47
		1	4,70				4,70
	Planta 01						
	Zona interactivos y comunes	1	2,80				2,80
		1	4,40				4,40
		1	6,65				6,65
		1	3,45				3,45
	Microespacio 01	1	6,70				6,70
	Planta 02						
	Microespacio 02	1	1,65				1,65
							41,29
02.04	ML						
	REMATE ENCuentRO MOQUETA CAUCHO SINTÉTICO EXTR.						
	Suministro y montaje de perfil de remate en encuentros entre el nuevo pavimento y la moqueta, realizado en caucho sintético extruido, con doble aleta. Totalmente colocado, i/p.p. de piezas especiales, medios auxiliares y limpieza. Montado según las indicaciones del fabricante. Se presentará una muestra para su aprobación por parte de la DT y la Propiedad.						
	Planta 00						
	Zonas comunes espacio central	1	5,22				5,22
		1	4,20				4,20
		1	4,32				4,32
	Planta 01						
	Zona interactivos y comunes	1	48,36				48,36
		1	1,25				1,25
		1	1,35				1,35
		1	2,45				2,45
							67,15

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACIÓN DE NUEVO PAVIMENTO VINÍLICO. MUNCYT_ALCOBENDAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
02.05	m						
	REMATE PELDAÑO PERFIL ALUMINIO ANODIZADO						
	Suministro y montaje de perfil antideslizante para remate de peldaños, fabricado en aluminio anodizado y recibido con fijación atornillada. Totalmente colocado, i/p.p. de piezas especiales, medios auxiliares y limpieza. Montado según las indicaciones del fabricante. Se presentará una muestra para su aprobación por parte de la DT y la Propiedad.						
	Planta 01						
	Zona interactivos y comunes	1	2,82				2,82
		1	3,61				3,61
		1	4,58				4,58
		1	5,78				5,78
		1	7,40				7,40
							<hr/>
							24,19